

航 道 通 告

西航道告〔2016〕26号

广东省西江航道局关于西江肇庆大桥扩建工程 施工期间通航孔变更及桥区航标配布的通告

各有关单位:

中国建筑股份有限公司正在进行西江肇庆大桥扩建工程施工,根据施工进度,需对肇庆大桥通航孔及桥区航标配布进行调整,具体情况通告如下:

一、通航孔变更

肇庆大桥上航孔暂时封闭,启用左副通航孔作为临时上航孔;下航孔保持不变。

二、航标配布

(一) 桥梁下游。

1. 上航孔桥涵标遮蔽,关闭上航孔右岸侧桥柱灯;临时上航

孔迎船面顶部中央增设 1 座桥涵标 (1.5m × 1.5m 红色标牌, 标牌前设 1 盏桥涵灯, 红色定光), 左岸侧桥柱增设 4 盏桥柱灯 (绿色定光)。

2. 临时上航孔迎船面顶部设置 1 套乙类警示标志 (红白相间条纹), 以标示通航宽度。

3. 离桥梁约 150m、650m 处各增设一对侧面浮标 (共 4 座): 左岸侧 1#、3#浮标为黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒); 右岸侧 2#、4#浮标为红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒)。

4. 离桥梁约 1.7km 处右岸岸坡上设置 1 座施工警示标志牌, 标示“前方施工, 船舶慢行” (绿底白字)。

(二) 桥梁上游。

1. 下航孔桥涵标、桥柱灯保持不变。

2. 离桥梁约 150m、650m 处各增设一对侧面浮标 (共 4 座): 左岸侧 5#、7#浮标为黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒); 右岸侧 6#、8#浮标为红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒)。

3. 下航孔两侧桥墩各临时增设 1 座侧面灯桩 (共 2 座): 左岸侧黑色灯桩, 灯质双闪绿光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5); 右岸侧红色灯桩, 灯质双闪红光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5), 灯光定向设置。待 42#、43#桥墩施工平台搭建完成后, 将侧面灯桩迁移至平台上, 届时不再另行通告。

4. 离桥梁约 1.3km 处右岸岸坡上设置 1 座施工警示标志牌，标示“前方施工，船舶慢行”（绿底白字）。

三、通航孔变更及航标启用时间

通航孔自 2016 年 12 月 28 日起进行变更，上述助航标志同时启用，如有调整再另行通告。

四、注意事项

严禁超过通航净空尺度的船舶通行，凡航经该河段的船舶、排筏，应加强瞭望，谨慎驾驶，服从现场交通管制，严格按航标的标示航行，确保通航安全。

以上情况，请各有关单位转知所属船舶、排筏，以策安全。

附件：桥区通航方案及航标配布示意图



公开方式：主动公开

