

航 道 通 告

西航道告〔2016〕26号

广东省西江航道局关于西江肇庆大桥扩建工程施工期间通航孔变更及桥区航标配布的通告

各有关单位:

中国建筑股份有限公司正在进行西江肇庆大桥扩建工程施工,根据施工进度,需对肇庆大桥通航孔及桥区航标配布进行调整,具体情况通告如下:

一、通航孔变更

肇庆大桥上航孔暂时封闭,启用左副通航孔作为临时上航孔;下航孔保持不变。

二、航标配布

(一) 桥梁下游。

1. 上航孔桥涵标遮蔽,关闭上航孔右岸侧桥柱灯;临时上航

孔迎船面顶部中央增设 1 座桥涵标 (1.5m × 1.5m 红色标牌, 标牌前设 1 盏桥涵灯, 红色定光), 左岸侧桥柱增设 4 盏桥柱灯 (绿色定光)。

2. 临时上航孔迎船面顶部设置 1 套乙类警示标志 (红白相间条纹), 以标示通航宽度。

3. 离桥梁约 150m、650m 处各增设一对侧面浮标 (共 4 座): 左岸侧 1#、3#浮标为黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒); 右岸侧 2#、4#浮标为红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒)。

4. 离桥梁约 1.7km 处右岸岸坡上设置 1 座施工警示标志牌, 标示“前方施工, 船舶慢行” (绿底白字)。

(二) 桥梁上游。

1. 下航孔桥涵标、桥柱灯保持不变。

2. 离桥梁约 150m、650m 处各增设一对侧面浮标 (共 4 座): 左岸侧 5#、7#浮标为黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒); 右岸侧 6#、8#浮标为红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒)。

3. 下航孔两侧桥墩各临时增设 1 座侧面灯桩 (共 2 座): 左岸侧黑色灯桩, 灯质双闪绿光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5); 右岸侧红色灯桩, 灯质双闪红光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5), 灯光定向设置。待 42#、43#桥墩施工平台搭建完成后, 将侧面灯桩迁移至平台上, 届时不再另行通告。

4. 离桥梁约 1.3km 处右岸岸坡上设置 1 座施工警示标志牌，标示“前方施工，船舶慢行”（绿底白字）。

三、通航孔变更及航标启用时间

通航孔自 2016 年 12 月 28 日起进行变更，上述助航标志同时启用，如有调整再另行通告。

四、注意事项

严禁超过通航净空尺度的船舶通行，凡航经该河段的船舶、排筏，应加强瞭望，谨慎驾驶，服从现场交通管制，严格按航标的标示航行，确保通航安全。

以上情况，请各有关单位转知所属船舶、排筏，以策安全。

附件：桥区通航方案及航标配布示意图



公开方式：主动公开

