

航道通告

佛航道通〔2016〕22号

佛山航道局关于容桂水道沉管设标的通告

各有关单位：

容桂水道高赞大桥河段将进行沉管施工。为保障施工和过往船舶通航安全，拟设置相关临时助航标志，具体如下：

一、设标地点：容桂水道高赞大桥河段。

二、标志设置：沉管工程施工期间实施通航孔半幅双向通航：

（一）进行右侧半幅施工时，实施通航孔左侧半幅双向通航，设置临时助航标志如下：

在桥梁通航孔上、下游迎船面的正中设置红色正方牌桥涵标1座，夜间显示红色定光灯；保留通航孔上、下游迎船面的左岸桥

墩桥柱灯 4 盏，夜间显示绿色定光灯，右岸桥墩原桥柱灯暂停发光；

在该施工区域上游约 100 米、上游约 300 米及下游约 100 米处航道左侧分别设置黑色侧面浮标各一座，共 3 座，灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在该施工区域上游约 100 米、上游约 300 米及下游约 100 米处航道右侧分别设置红色侧面浮标各一座，共 3 座；灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

（二）进行左侧半幅施工时，实施通航孔右侧半幅双向通航，设置临时助航标志如下：

在桥梁通航孔上、下游迎船面的正中设置红色正方牌桥涵标 1 座，夜间显示红色定光灯；保留通航孔上、下游迎船面的右岸桥墩桥柱灯 4 盏，夜间显示绿色定光灯，左岸桥墩原桥柱灯暂停发光；

在该施工区域上游约 100 米、上游约 300 米及下游约 100 米处航道左侧分别设置黑色侧面浮标各一座，共 3 座，灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；在该施工区域上游约 100 米、上游约 300 米及下游约 100 米处航道右侧分别设置红色侧面浮标各一座，共 3 座；灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

三、实施日期：自即日起至 2016 年 12 月 29 日止，工程提前或延期完成不另行通告。

由于航道施工，航槽缩窄，航经该水域的船舶，应密切注意了望，按航标所示的航道缓速通过。

以上各节，请转所属船舶、排筏知照，以策安全。

