

广东省梅州航道局

航道通告

梅航道通〔2017〕4号

梅州航道局关于白渡瓜洲大桥建设工程 设置临时助航标志的通告

各有关单位、船舶：

在梅县区白渡镇石窟河罗寨渡口码头上游 160 米处新建瓜洲大桥一座，为确保大桥施工安全和施工航段的通航安全，设置了施工临时助航标志。现将有关事项通知如下：

一、在瓜洲大桥新建工程施工桥区航段设置 4 座灯桩，2 座侧面浮标，标示大桥施工航道的侧面界限。

二、标志设置情况

1. 侧面浮标：在白渡瓜洲大桥施工航段右岸一侧上、下游 100-300m 范围内各设置 1 座不发光菱形侧面浮标，引导上下行船舶进入临时航道。2. 灯桩：在左岸一侧施工平台上下游靠临时通航孔边缘处（左岸）各设置灯桩 1 座，标体为白色，夜间显示绿色双闪光，闪光周期为 4 秒，以标示钢便桥位置；在临时通航孔右岸设置灯桩 1 座；在右岸一侧下游渡口

码头上设置灯桩 1 座，标体为红色，夜间显示红色双闪光，闪光周期为 4 秒，以标示码头和岸线位置，引导上下行船舶安全通过桥区施工航道。

标志概位分别为：

上游右侧面浮标 (1#)： $N=24^{\circ} 27' 38''$, $E=116^{\circ} 12' 55''$ ；

上游右侧面灯桩 (2#)： $N=24^{\circ} 27' 35''$, $E=116^{\circ} 12' 57''$ ；

上游左侧面灯桩 (3#)： $N=24^{\circ} 27' 36''$, $E=116^{\circ} 12' 59''$ ；

下游左侧面灯桩 (4#)： $N=24^{\circ} 27' 35''$, $E=116^{\circ} 12' 59''$ ；

下游右侧面浮标 (5#)： $N=24^{\circ} 27' 33''$, $E=116^{\circ} 13' 01''$ ； 下游右侧面灯桩 (6#)： $N=24^{\circ} 27' 31''$, $E=116^{\circ} 13' 03''$ 。

三、请过往船舶密切注意该大桥施工航段航标配布情况，加强瞭望，循标航行，谨慎驾驶，以策航行安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：梅州海事局，梅县航标与测绘所。

梅州航道局办公室

2017年1月13日印发