

航 道 通 告

西航道告〔2018〕17号

广东省西江航道事务中心关于高明河西岸大桥 扩建工程施工期间通航方案调整等情况的通告

各有关单位：

高明河西岸大桥扩建工程正在实施，在西岸大桥下游侧平行扩建1幅桥梁，采用搭建栈桥桁架模式施工。为确保通航安全，现将有关情况通告如下：

一、通航方案调整情况

施工栈桥之间预留18m宽度（与西岸大桥通航孔宽度等宽）作为船舶航行通道，对应于西岸大桥上航孔位置。考虑到高明河目前通航实际，扩建工程施工期间封闭西岸大桥上航孔，下航孔改为双向通航孔。

二、临时助航航标设置情况

(一) 关闭西岸大桥上航孔桥涵标及桥柱灯。

(二) 在西岸大桥下航孔上游迎船面加装 1 座桥涵标 (标灯红色定光)。

(三) 在桥区上下游各设置 1 对侧面浮标 (共 4 座), 引导船舶从通航孔通过。左侧为白色灯艇, 灯质单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5); 右侧红色灯艇, 灯质单闪红光, 周期 4 秒 (0.5+3.5)。

三、通航方案调整时间

预计从通告之日起至 2019 年 4 月 30 日, 工程完成后恢复原通航方案, 到时另行通告。

四、注意事项

通航方案变更后, 由于采用 1 个通航孔双向通航, 故船舶通过桥区时应注意加强瞭望, 谨慎驾驶, 密切留意航道变化情况, 严格按航标的标示航行, 不得在通航孔处会船, 确保通航安全。

以上情况, 请各有关单位转知所属船舶, 以策安全。



公开方式: 主动公开