



## 2019 年度养护专项工程信息公开表

项目名称	实施单位	主要内容	计划工期	合同价 (万元)	采购方式	承建单位	备注
乌坎西线航道疏浚项目	广东省东江航道事务中心汕尾航标与测绘所	根据乌坎西线航道2018年07月航道水深图分析,口门段最浅处水深仅0.9m(1985国家高程基准,下同),航道水深严重达不到维护标准,急需进行疏浚。拟定该航道维护性疏浚标准:航道底宽66米,航道底标高-2.88米(1985国家高程基准,下同),备淤深度0.4米,挖槽底面高程-3.28米,设计边坡1:5,工程量计算超深0.2米,超宽3.0米,设计工程量49724立方米,计算工程量73931立方米,施工期回淤量6532立方米,合计工程量约8万立方米。	3个月	448	政府采购	中海工程建设总局有限公司	