

航道通告

佛航道通〔2019〕11号

佛山航道事务中心关于容桂水道五沙大桥河段 航道通航条件及助航标志临时调整的通告

各有关单位：

容桂水道五沙大桥河段沉管工程即将施工，为保障工程施工及船舶通航安全，施工期间航道通航条件及助航标志将有较大调整，现将有关情况通告如下：

- 施工水域：容桂水道五沙大桥河段。
- 施工时间：自2019年7月20日起，工期约57个日历天。
- 通航条件调整情况：

因沉管施工占用五沙大桥桥区通航水域，施工期间桥区采用单孔单向通航，禁止会船，航道部门将根据工程施工进度调整桥区通航宽度。工程第一、三、五阶段（每阶段工期1-2天）将预留

55m 航宽临时通航。第二、四、六阶段(每阶段工期约为 7 天)预留 80m 航宽临时通航。

四、助航标志设置及调整情况:

(一)施工期间停用五沙大桥原桥涵标 2 座、原桥梁乙类警示主标志及部分灯桩。

(二)设置临时桥涵标 2 座,施工期间将调整原五沙大桥桥区侧面浮标,并增设临时侧面浮标及施工警示牌。以上助航标志将根据施工进度适当调整位置和数量。

(三)工程结束后,将恢复原桥涵标及桥区浮标,临时设置的助航标志将撤销。

五、注意事项:施工期间五沙大桥桥区通航条件变化较大,请航经该航段的船舶按海事、航道部门指引航行,加强瞭望,谨慎驾驶。

以上情况,请各有关单位转告所属船舶,以策安全。

