

航道通告

北道通〔2019〕15号

各船舶有关单位：

由于英德市省道 S292 延长线一级公路新建工程北江四桥建设施工作业的需要，为确保建设施工作业的顺利进行及施工期间过往船舶航行安全，现将该河段航标设置的有关事项通告如下：

一、施工内容

英德市省道 S292 延长线一级公路新建工程北江四桥。

二、施工地点

北江英德市大站镇下寮洲尾处。

三、施工单位

广东省长大公路工程有限公司。

四、施工时间

2019 年 9 月 23 日至 2020 年 5 月 15 日。施工作业提前或延迟完工不另行通告。

五、航标设置

（一）侧面浮标。

为引导船舶安全通过施工水域，在大桥上、下游约 200m 处临时航道两侧各设置一对侧面浮标；为提前指引船舶安全航行，在大桥上、下游约 500m 处临时航道两侧各设置一对侧面浮标，以标示出航道边线。共设置 8 座侧面浮标（其中左侧灯艇 4 座，右侧灯艇 4 座）作为工程施工作业区域的助航标志。左岸一侧，浮标标体颜色为黑色，标牌颜色为白色，夜间显示单闪绿光，周期 2.5 秒（亮 0.5 秒+熄 2 秒）；右岸一侧，浮标标体颜色为红色，标牌颜色为红色，夜间显示单闪红光，周期 2.5 秒（亮 0.5 秒+熄 2 秒）。

（二）侧面灯桩。

由于施工栈桥及平台搭建后会占用现状一定范围的通航水域，为标示栈桥及作业平台突出位置，在栈桥上、下游迎船面的右侧顶角处各设置一座侧面灯桩，共设置 2 座侧面灯桩（其中左侧灯桩 1 座，右侧灯桩 1 座）作为工程施工作业区域的助航标志。左岸一侧为白、黑色相间横纹杆形灯桩，夜间显示双闪绿光，周期 4 秒（亮 0.5 秒+熄 0.5 秒+亮 0.5 秒+熄 2.5 秒）；右岸一侧为红、白色相间横纹杆形灯桩，夜间显示双闪红光，周期 4 秒（亮 0.5 秒+熄 0.5 秒+亮 0.5 秒+熄 2.5 秒）。

（三）施工警示牌。

为提前提示过往船舶前方大桥施工，船舶慢行，在大桥上、下游约 1000m 处各设置 1 座施工警示牌，共设置 2 座施工警示牌。

以上事项，希望各船舶有关单位通知所属船舶，在航经施工作业河段时，加强瞭望，密切注意施工作业情况和施工船舶及航标配布情况，谨慎驾驶、减速通过，以策安全。

附件: 英德市省道 S292 延长线一级公路新建工程北江四桥建设
施工专设航标配布示意图

广东省北江航道事务中心

2019年9月20日



附件 英德市省道S292延长线一级公路新建工程北江四桥建设施工专设航标配布示意图



施工期航标工程量汇总表

序号	项目名称	型号、规格	单位	工程量	备用量
1	侧面浮标	HF6, 7m灯艇	座	8	8
2	侧面灯桩	H2m	座	2	1
3	施工警示牌	H5m	座	2	

公开方式：主动公开

抄送：广东省航道事务中心，英德航标与测绘所。

广东省北江航道事务中心办公室

2019年9月20日印发
