

# 航道通告

佛航道通〔2019〕31号

## 佛山航道事务中心关于顺德水道龙翔大桥及引道工程施工期助航标志设置的通告

各有关单位：

为配合佛山市龙翔大桥及引道工程施工，航道部门已在该河段设置和调整了助航标志，有关事项通告如下：

一、施工及设标水域：顺德水道龙畔沙洲河段。

二、设标时间：即日起至2022年9月30日，工程提前或延后，不再另行通告。

三、航道通航条件调整情况：龙畔沙洲河段在施工期间左汊航道采取封航措施，只保留右汊航道，采取单孔双向通航，通航净宽不小于110米。

四、助航标志设置及调整情况：

(一) 在施工区域下游约 150m 临时航道右侧、下游约 540m 临时航道两侧各设置一座侧面浮标,同时将一线原 4#浮标向临时航道一侧迁移调整约 220m; 在施工区域上游约 300m、800m 临时航道两侧各设置一座侧面浮标;调整 1 座,新设 7 座,共 8 座 HF1.8m 侧面浮标。标体颜色及灯质:左侧(黑色)浮标为单闪绿光,周期 4 秒(0.5+3.5);右侧(红色)浮标为单闪红光,周期 4 秒(0.5+3.5);

(二) 在右汊航道施工栈桥上、下行迎船面两侧各设置一座 H1.5m 侧面灯桩,共 4 座。标体颜色及灯质:左侧(黑白相间)灯桩为双闪绿光,周期 6 秒(0.5+0.5+0.5+4.5);右侧(红白相间)灯桩为双闪红光,周期 6 秒(0.5+0.5+0.5+4.5);

(三) 在龙畔沙洲头、洲尾处各设置一座 H7.5m 禁止通航信号标志,共 2 座。标体颜色及灯质:标杆与横桁为白、黑色相间斜纹,角椎体为红色,上下垂直设置 2 盏红定光灯;

(四) 在右汊航道栈桥上游约 800m 处、下游约 1500m 右岸各设置一座 H5m 施工警示牌,共 2 座。

五、注意事项:施工水域通航条件变化较大,请航经该航段的船舶按海事、航道部门指引航行,加强瞭望,谨慎驾驶。

以上情况,请各有关单位转告所属船舶,以策安全。

