

航道通告

佛山航道通告〔2021〕5号

广东省佛山航道事务中心关于东平水道 对岗沙河段水上钻探施工的通告

各有关单位、船舶：

东平水道对岗沙河段进行玉兰路至港口路过江通道工程水上钻探施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：东平水道东沙大桥上游约 1.4km 处。

二、施工及临时航标启用时间：即日起至 2021 年 4 月 5 日。

三、施工船舶：粤广宁货 2298、粤三水货 6638、粤英德货 3216、粤英德货 8507。

四、临时航标设置情况：

（一）第一阶段（对岗沙右汊 32 孔施工）：在右汊施工作业区下游约 25m 设置一座禁航信号水标，右汊施工作业区上游约 1450m 设置一座禁航信号水标（共 2 座）。

（二）第二阶段（对岗沙左汊航槽外左侧共 15 孔施工）：在施工作业区上游 150m、下游 150m 各设一座左侧浮标（共 2 座），撤除第一阶段禁航信号水标 2 座。

（三）第三阶段（对岗沙左汊航槽外右侧共 41 孔施工）：

在施工作业区上游 150m、下游 150m 各设一座右侧浮标（共 2 座），暂停使用 1#塔标，撤除第二阶段左侧面浮标 2 座。

（四）第四阶段（对岗沙左汊航槽内左侧共 8 孔施工）：在施工作业区上游 150m、下游 150m 各设一座左侧浮标（共 2 座），在施工水域上游约 770m 左汊右岸、1#塔标附近各设一座禁止会船警示牌（共 2 座），恢复 1#塔标，撤除第三阶段右侧浮标 2 座。

（五）第五阶段（对岗沙左汊航槽内右侧共 8 孔）：在施工作业区上游 150m、下游 150m 各设一座右侧浮标（共 2 座），在施工水域上游约 680m 左汊左岸、下游约 270m 各设一座禁止会船警示牌（共 2 座），暂停使用 1#塔标，撤除第四阶段左侧浮标 2 座。

浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；禁航信号水标灯质为红色定光。

五、施工期提前或延后及施工航标撤销不再另行发布通告。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2021 年 3 月 25 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、佛山市交通运输局、佛山海事局、禅城航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年3月25日印发
