

航道通告

佛山航道通告〔2021〕3号

广东省佛山航道事务中心关于东平水道三水三桥桥梁施工有关情况的通告

各有关单位、船舶：

东平水道三水大桥下游河段正在进行佛山市塘西大道三期南延线工程三水三桥桥梁施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：东平水道三水大桥下游约 3.7 公里河段。

二、施工及临时航标启用时间：即日起至 2023 年 7 月 31 日。

三、临时航标设置情况：大桥施工将分为五个阶段，航道部门将根据施工阶段设置及调整助航标志，具体如下：

（一）第一阶段（栈桥及平台施工）：

在施工水域设置侧面浮标 8 座；施工警示牌 2 座；撤除施工水域附近的 [36#]、[37#]、[38#] 共 3 座侧面浮标。

（二）第二阶段（栈桥及平台施工完成后）：

迁移调整左侧浮标 4 座，保留右侧浮标 4 座；增设左侧灯桩 2 座；保留施工警示牌 2 座。

(三) 第三阶段 (左侧钢梁吊装施工):

迁移调整左侧浮标 4 座, 保留右侧浮标 4 座; 增设左侧专用灯桩 2 座; 保留第二阶段施工警示牌 2 座; 撤除第二阶段设置的侧面灯桩 2 座。

(四) 第四阶段 (右侧钢梁吊装施工):

迁移调整第三阶段侧面浮标 8 座; 增设左侧灯桩 2 座; 保留第三阶段施工警示牌 2 座; 撤除第三阶段左侧专用灯桩 2 座。

(五) 第五阶段 (桥梁主体施工完成后至营运期航标启用前):

迁移调整第四阶段侧面浮标 8 座; 撤除左侧灯桩 2 座; 保留第四阶段施工警示牌 2 座。

各阶段助航标志: 浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓, 左侧黑色浮标单闪绿光, 周期 4 秒 (0.5+3.5 秒); 右侧红色浮标单闪红光, 周期均 4 秒 (0.5+3.5 秒); 左侧灯桩双闪绿光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5 秒); 左侧专用灯桩双闪黄光, 周期 6 秒 (0.5+0.5+0.5+4.5 秒)。

四、施工期提前或延后及施工航标撤销不再另行发布通告。

上述各项, 请各单位船舶、排筏知照, 以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2021 年 2 月 2 日

