



2020-2021 年度养护专项工程信息公开表

项目名称	实施单位	完成内容	项目工期	结算价 (万元)	备注
北津航道(3)、那龙河航道(1)航道测量工程	广东省阳江航道事务中心	<p>1. 测量航道: 北津航道(3), 起点北津1号标, 终点北津码头; 那龙河航道(1), 起点北津港, 终点尖山渡。</p> <p>2. 北津航道(3)测量, 全长9公里; 那龙河(1)航道测量工程, 全长9公里。</p> <p>3. 北津航道(3)测图比例尺为1:2000, 那龙河(1)测图比例尺为1:1000。</p> <p>4. 采用1980西安坐标和国家2000坐标各1套, 高程系统为1985国家高程。平面控制采用GPS-E级及以上精度6个已知控制成果资料, 并根据测区实际情况适当布设图根点, 布设IV等水准点。</p> <p>5. 北津航道(3)航道测量面积12.37 km² (水深测量面积9.59 km², 地形测量面积2.78 km²); 那龙河(1)航道测量面积6.88 km² (水深测量面积3.88 km², 地形测量面积3.08 km²)。</p> <p>6. 工程预算: 项目下达26万元, 合同金额为25.48万元, 项目支出25.48万元。</p>	2020.4.22- 2021.3.20	25.48	