

航道通告

佛山航道通告〔2021〕13号

广东省佛山航道事务中心关于东平水道 广州至湛江高速铁路佛山 特大桥施工的通告

各有关单位、船舶：

东平水道广州至湛江高速铁路佛山特大桥正在施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：东平水道和顺德水道分叉口上游约1000m处。

二、施工及临时航标启用时间：即日起至2024年6月30日。

三、临时助航标志设置及调整情况：大桥施工期间将分为四个阶段，航道部门将根据施工阶段设置及调整助航标志，具体如下：

（一）第一阶段（预留290m宽临时通道）

迁移调整东平水道24#、25#浮标；在施工水域设置侧面浮标4座；专用灯桩4座；施工警示牌3座；

（二）第二阶段（预留150m宽临时通道）

迁移调整第一阶段设置的侧面浮标4座；保留专用灯桩

4 座、施工警示牌 3 座。

（三）第三阶段（预留两侧各 75m 宽临时通道）

迁移调整第二阶段设置的侧面浮标 4 座；增设临时桥涵标志 2 座；增设专用浮标 4 座；将 4 座专用灯桩改为 4 座侧面灯桩；保留施工警示牌 3 座。

（四）第四阶段（吊装施工完成后至营运期航标启用前）

恢复第一阶段设置的 4 座侧面浮标；撤除其它施工期助航标志。

各阶段设置的航标颜色及航标灯闪光周期：左侧黑色浮标单闪绿光，周期 4 秒，右侧红色浮标单闪红光，周期 4 秒；左侧专用浮标双闪黄光，周期 6 秒，右侧专用浮标单闪黄光，周期 4 秒；左侧专用灯桩双闪黄光，周期 6 秒；右侧专用灯桩单闪黄光，周期 4 秒；左侧灯桩双闪绿光，周期 6 秒，右侧灯桩双闪红光，周期 6 秒；临时桥涵标为红色定光。

四、施工期提前或延后及施工航标撤销不再另行发布通告。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2021 年 6 月 2 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心、佛山市交通运输局、佛山海事局、
三水航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室 2021年 6月2日印发
