

# 航 道 通 告

西江航道通告〔2021〕30号

## 广东省西江航道事务中心关于金马大桥 防撞设施工程施工有关情况的通告

各有关单位、船舶:

西江航道金马大桥将实施防撞设施安装工程。现将有关事项通告如下:

### 一、施工作业河段

西江金马大桥桥区河段。

### 二、施工时间

自通告之日起至2022年2月25日，工程提前或延期完成不再另行通告。

### 三、桥区通航情况

本工程施工船舶靠泊于桥墩附近进行防撞护舷安装作业，占用部分通航水域。金马大桥通航孔宽度较富裕，施工期间仍采用双孔单向通航方案，每侧通航净宽不小于137m。

### 四、临时航标设置情况

为确保施工期桥区通航安全，临时增设以下助航标志:

(一) 在大桥上游 1.5km 右岸, 下游 1.3km 左岸各设置 1 座施工警示标牌, 提前提醒通过桥区船舶, 全部工程完成后撤除。

(二) 右侧桥墩施工时, 在施工区域上游 130m、下游 170m 处各设置 1 座右侧浮标 (红色浮鼓, 灯质单闪红光, 周期 4s), 标示下行航道右侧边线, 该桥墩施工完成即撤除。

(三) 中间桥墩施工时, 在施工区域上游 100m、下游 100m 处各设置 1 座专用浮标 (黄色浮鼓, 上游侧灯质双闪黄光, 周期 6s; 下游侧灯质单闪黄光, 周期 4s), 以警示施工水域, 该桥墩施工完成即撤除。

(四) 左侧桥墩施工时, 在施工区域上游 100m、下游 100m 处各设置 1 座左侧浮标 (黑色浮鼓, 灯质单闪绿光, 周期 4s), 标示上行航道左侧边线, 该桥墩施工完成即撤除。

上述各项, 请通过该水域船舶加强瞭望, 注意识别, 谨慎驾驶, 以策安全。

特此通告。



**公开方式: 主动公开**

---

抄送: 各有关单位。

---

广东省西江航道事务中心办公室

2021年12月13日印发

---