

航道通告

佛山航道通告〔2021〕36号

广东省佛山航道事务中心关于白沙河广佛大桥系统工程一期项目施工的航道通告

各有关单位、船舶：

白沙河广州地铁6号线桥梁下游河段正在进行广佛大桥桥梁施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：白沙河广州地铁6号线桥梁下游约740m处河段。

二、临时航标设置情况：按照施工方案，施工单位分期开展下部结构施工和上部结构施工，航道部门将根据施工进度设置及调整临时航标。

（一）下部结构施工阶段：栈桥搭设期间，为引导船舶安全通过施工水域，现场共设置4座浮标，位置分别为：栈桥上游43m右侧设置1座右侧浮标，概位为： $23^{\circ} 8' 41.9''$ N, $113^{\circ} 12' 32.40''$ E；栈桥上游约200m左侧设置1座左侧浮标，概位为： $23^{\circ} 8' 45.10''$ N, $113^{\circ} 12' 35.15''$ E；栈桥下游约200m 航道两侧各设置1座侧面浮标，左侧浮标概位为： $23^{\circ} 8' 33.79''$ N, $113^{\circ} 12' 32.77''$ E，右

侧浮标概位为：23° 8′ 32.66″ N，113° 12′ 29.67″ E。在栈桥及平台上下游迎船面左侧适当位置设置一座侧面灯桩（共 2 座）；在栈桥及平台上下游迎船面右侧适当位置设置一座专用灯桩（共 2 座）。

（二）上部结构施工阶段：主墩吊装施工期间采取临时管制，管制时间为 4 小时，间隔时间为一个星期管制 1 次，管制期间过往船舶可绕白坭水道通航。此阶段将保留上述已设置的侧面浮标 4 座及施工警示牌 2 座，并撤除设置于栈桥及平台的侧面灯桩和专用灯桩。

各阶段设置的浮标规格均为 HF1.8m-D1 浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；左侧灯桩灯质为双闪绿光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；右侧专用灯桩灯质为单闪黄色，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

（三）其他标志：各阶段施工期间，为提示过往船舶前方大桥施工，船舶慢行，施工水域上游约 700m、下游约 500m 处各设置一座施工警示牌（共 2 座）。

三、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2024 年 7 月 15 日。航标撤销不另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2021 年 10 月 11 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
南海航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年10月12日印发
