

航道通告

佛山航道通告〔2021〕34号

广东省佛山航道事务中心关于佛山市南庄 大道东延工程跨东平水道特大桥 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

东平水道澜石大桥上游河段正在进行佛山市南庄大道东延工程跨东平水道特大桥桥梁施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：东平水道澜石大桥上游约 2km 河段。

二、临时航标设置情况：桥梁施工分为五个阶段，航道部门将根据施工进度设置及调整临时航标。

（一）第一阶段（支架施工阶段）：在桥址上、下游约 200m 位置各设置 2 座临时左右侧面浮标（共 4 座）；上、下游 300m 岸侧各设置 1 座施工警示标志（共 2 座）；施工期间暂停使用 22#塔标。

（二）第二、三阶段（M1~M17 梁段，共 17 段）：第一阶段侧面浮标需向左岸侧平移调整约 13m（共 4 座）。在左

岸侧栈桥临航道上下游侧角点设置左侧灯桩共 2 座；在右岸侧栈桥临航道上下游侧角点设置右侧专用灯桩共 2 座。

（三）第四阶段（M18~M22 梁段，共 5 段）：第二、三阶段 2 座左侧灯桩调整为左侧专用灯桩，2 座右侧专用灯桩调整为右侧灯桩。

（四）第五阶段（支架拆除至营运期航标启用前）：恢复为第一阶段航标设置。

各阶段设置的浮标规格均为 HF1.8m-D1 浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）；左侧灯桩灯质为双闪绿光，右侧灯桩灯质为双闪红光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；左侧专用灯桩灯质为双闪黄色，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒），右侧专用灯桩灯质为单闪黄色，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

三、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2022 年 7 月 30 日。航标撤销不另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心
2021 年 9 月 15 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
禅城航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年9月16日印发
