

航道通告

佛山航道通告〔2021〕41号

广东省佛山航道事务中心关于顺德水道 龙江大桥拆除重建（一期）工程 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德水道龙江大桥河段正在进行桥梁拆除重建（一期）工程施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：顺德水道龙江渡口上游 500m 处。

二、施工船舶：粤万安 3、广州工-0077。

三、临时航标设置及调整情况：大桥通航孔墩拆除后，预留 80m 水域宽度供船舶通航，为引导船舶安全通过施工水域，在大桥上、下游约 200m 处主航道两侧各设置一对侧面浮标，以标示出航道边线，共设 4 座侧面浮标。上游左侧浮标概位： $22^{\circ} 54' 12.51''$ N， $113^{\circ} 04' 9.79''$ E；上游右侧浮标概位： $22^{\circ} 54' 12.11''$ N， $113^{\circ} 04' 3.86''$ E；下游左侧浮标概位： $22^{\circ} 54' 8.22''$ N， $113^{\circ} 04' 19.96''$ E，下游右侧浮标概位： $22^{\circ} 54' 1.55''$ N， $113^{\circ} 04' 22.71''$ E。浮标规格均为 HF1.8m-D1 浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单

闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）。现状侧面灯桩随桥梁 7#和 10#墩拆除而撤除，共撤除侧面灯桩 2 座。

四、其他标志：为提示过往船舶前方大桥施工，在大桥上、下游约 500m 处已设置一座施工警示牌，共设置 2 座。

五、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2022 年 3 月 31 日。航标撤销不另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心

2021 年 12 月 1 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
南海航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年12月1日印发
