

航 道 通 告

佛山航道通告〔2021〕44号

广东省佛山航道事务中心关于顺德支流 南国西路至桂洲大福路段 DN1200 给水管道工程施工的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德支流安利大桥上游河段正在进行南国西路至桂洲大福路段 DN1200 给水管道工程施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：顺德支流安利大桥上游约 210m 处河段。

二、施工船舶：粤顺德工 8313、粤新会货 8022。

三、临时航标设置情况：按照施工方案，现场施工分阶段开展，弃土区设置在容桂水道，航道部门将根据施工进度、区域设置及时调整临时航标。

（一）施工期间暂停使用安利大桥桥涵标 2 座、桥区侧面浮标 4 座及乙类警示主标志 2 套。在施工水域上游 400m、下游约 500m 处分别设置施工警示标志 1 座，共 2 座。

(二) 第一阶段航标设置及调整：预留航道右侧 55m 宽供船舶临时通航，在施工区域上游约 100m 和下游约 50m、350m 临时航道左侧各设置 1 座侧面浮标，共设置 3 座左侧浮标；并在安特大桥临时航道上、下游迎船面上方中央各设置 1 座临时桥涵标。

(三) 第二阶段航标设置及调整：预留航道左侧 55m 宽供船舶临时通航，撤除第一阶左侧浮标 3 座，在施工区域上游约 100m 和下游约 50m、350m 临时航道右侧各设置 1 座侧面浮标，共设置 3 座右侧浮标，根据临时航道变化情况调整临时桥涵标位置。

(四) 弃土区航标设置及调整：位于容桂水道七滘大桥下游 5.6 公里附近右岸深水区，弃土区域距主航槽约 34m，在弃土区域上、下游约 100m 临时航道右侧各设置 1 座红色侧面浮标，共设置 2 座浮标，同时暂停使用容桂水道 15#过河标。

(五) 施工结束后将撤销临时航标并恢复安利大桥桥涵标、桥区侧面浮标、乙类警示主标志。

各阶段设置的航标规格分别为：浮标为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）；临时桥涵标标体为 1.5×1.5 米红色方牌，灯质为红色定光。

四、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2022 年 1 月 16 日。航标撤销不另行发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨

慎驾驶，以策安全。
特此通告。

广东省佛山航道事务中心
2021年12月21日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
顺德航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2021年12月22日印发
