

航道通告

佛山航道通告〔2022〕2号

广东省佛山航道事务中心关于容桂水道 南国东路延伸线（顺德大桥） 工程施工的航道通告

各有关单位、船舶：

佛山市顺德区南国东路延伸线（顺德大桥）工程开展，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：容桂水道广珠西线板沙尾大桥下游约 800m 处河段。

二、施工及临时航标启用时间：即日起至 2024 年 8 月 28 日止。

三、临时航标设置情况：现场施工分为三个阶段开展，航道部门将根据施工阶段设置及调整临时航标。

（一）第一阶段（栈桥施工）：

1. 专用灯桩

在两岸栈桥上、下游迎船面适当位置各设置一座 H1.5m 专用灯桩（共 4 座）。其中左岸 2 座专用灯桩，灯质为双闪黄光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；右岸 2 座专用灯

桩，灯质为单闪黄光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

2. 施工警示牌

在施工区域附近岸边共设置 3 座施工警示牌。

（二）第二阶段（下部结构施工）：保留第一阶段施工期航标不变。

（三）第三阶段（钢箱梁吊装及安装施工）：

1. 保留航标

保留第二阶段施工期航标不变，共保留专用灯桩 4 座，施工警示牌 3 座。

2. 增设专用浮标

在钢箱梁吊装及安装节段下方上、下游约 100m 处各设置 1 座专用浮标（共 2 座），以标示出施工区域，专用浮标根据每节钢箱梁吊装及安装施工进度，及时调整。

浮标规格为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧专用浮标灯质为双闪黄光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）；右侧专用浮标灯质为单闪黄光，周期 4 秒（0.5+3.5 秒）。

四、临时航标启用时间：即日起至 2024 年 8 月 28 日止。
航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请各单位船舶、排筏知照，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，顺德航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2022年1月12日印发
