

航 道 通 告

佛山航道通告〔2022〕43号

广东省佛山航道事务中心关于东平水道 五斗大桥主桥拆除施工的航道通告

各有关单位、船舶：

东平水道正在进行 S112 广杏线五斗桥段重建工程五斗大桥主桥拆除施工，现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段：东平水道五斗大桥河段。

二、临时航标设置情况：施工分阶段进行，航道部门将根据现场情况设置临时航标。

（一）第一阶段（封航施工期间）：在五斗大桥上、下游约 200m 处各设置 1 座禁止通航信号标志（共 2 座）；在五斗大桥上游约 250m、下游约 270m 处各设置 1 座施工警示牌（共 2 座）；撤除现状五斗大桥上的所有助航标志。

（二）第二阶段（预留 72.8m 水域宽度供船舶通航施工期间）：在大桥上、下游约 200m 处主航道两侧各设置一对侧面浮标（共 4 座）；在承台上、下行迎船面两侧适当位置各设置一座侧面灯桩（共 4 座）。

助航标志：禁止通航信号标采用浮标形式，规格为

HF1.8-D1 型钢质浮鼓，外形由带横桁的标杆和信号组成，横桁与岸线垂直，禁止通航信号为垂直悬挂两个锥尖朝上的三角锥体，标杆与横桁为白、黑色相间斜纹，三角锥体为红色，灯质为红色定光灯，上下安装 2 盏灯；侧面浮标规格为 HF1.8m-D1 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）；左侧灯桩灯质为双闪绿光，右侧灯桩灯质为双闪红光，周期 6 秒（0.5+0.5+0.5+4.5 秒）。

三、临时航标启用时间：2022 年 12 月 1 日起至 2023 年 3 月 19 日。航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

广东省佛山航道事务中心
2022 年 11 月 25 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
禅城航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2022年11月25日印发
