

# 航 道 通 告

佛山航道通告〔2023〕16号

## 广东省佛山航道事务中心关于顺德水道西海特大桥防撞工程施工的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德水道正在进行西海特大桥防撞工程施工，现将有关事项通告如下：

**一、施工作业河段：**顺德水道下段，上距潭州水道汇流口约 1.3km，下距陈村水道汇流口约 0.25km。

**二、施工船舶：**粤新会货 8080、粤中山渡 0466。

### **三、临时航标设置及调整情况**

（一）第一阶段（左侧通航孔封航施工，工期约 3-5 天）：  
启用右侧通航孔单孔双向通航，暂停使用左侧通航孔现状桥涵标及桥柱灯。在右侧通航孔下游新增临时桥涵标 1 座及桥柱灯 6 盏。在右侧通航孔上游约 150m，下游约 120m 航道两侧各设置 1 座侧面浮标，共设置 4 座侧面浮标。

（二）第二阶段（右侧通航孔封航施工，工期约 3-5 天）：  
启用左侧通航孔单孔双向通航，暂停使用右侧通航孔现状桥

涵标及桥柱灯。恢复左侧通航孔原桥涵标及桥柱灯，并在左侧通航孔上游新增临时桥涵标 1 座及桥柱灯 6 盏。在左侧通航孔上游约 150m，下游约 120m 航道两侧各设置 1 座侧面浮标，共设置 4 座侧面浮标。

以上浮标规格均为 HF1.8m 钢质浮鼓，左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）。临时桥涵标灯质为红色定光，临时桥柱灯灯质为绿色定光。

**四、临时航标启用时间：**2023 年 7 月 17 日至 2023 年 7 月 30 日，航标撤销不另发布航道通告。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



**公开方式：主动公开**

---

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，  
顺德航标与测绘所。

---

广东省佛山航道事务中心办公室

2023年7月13日印发

---