

航道通告

西江航道通告〔2023〕24号

广东省西江航道事务中心关于南海至新会 高速公路西江特大桥水上钻探 施工有关情况的通告

各有关单位、船舶：

西江航道南海至新会高速公路西江特大桥水上钻探施工在广珠铁路西江特大桥对应桥墩下游侧实施。现将有关事项通告如下：

一、施工作业河段

西江广珠铁路西江特大桥桥区河段。

二、施工时间

自通告之日起至2023年10月25日，工程提前或延期完成不再另行通告。

三、桥区通航情况

本工程施工船舶停泊于广珠铁路西江特大桥桥墩下游水域进行水上钻探施工作业，占用部分通航水域，施工期间仍采用双孔单向通航方案。

四、临时航标设置情况

为确保施工期桥区通航安全，临时增设以下助航标志：

(一) 右岸侧 7#-9#桥墩下游施工时，在施工区域外侧上、下游约 150m 处各设置 1 座专用浮标，标示桥区下航航道右侧边线，该处施工完成即撤除。施工期间广珠铁路西江特大桥通航尺度上航孔净宽 210m，下航孔净宽 191m。

(二) 通航孔中间 6#桥墩下游施工时，在施工区域外侧上、下游约 50m 处各设置 1 座专用浮标，标示桥区下航航道左侧边线及上航航道右侧边线，该处施工完成即撤除。施工期间广珠铁路西江特大桥通航尺度上航孔净宽 195m，下航孔净宽 195m。

(三) 左岸侧 1#-5#桥墩下游施工时，在施工区域外侧上、下游约 150m 处各设置 1 座专用浮标，标示桥区上航航道左侧边线，该处施工完成即撤除。施工期间广珠铁路西江特大桥通航尺度上航孔净宽 191m，下航孔净宽 210m。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。



公开方式：主动公开

抄送：各有关单位。

广东省西江航道事务中心办公室

2023年9月12日印发
