

航道通告

佛山航道通告〔2024〕4号

广东省佛山航道事务中心关于顺德水道 航道扩能升级工程护岸工程 施工的航道通告

各有关单位、船舶：

顺德水道正在进行顺德水道航道扩能升级工程护岸工程施工，现将有关事项通知如下：

一、施工作业河段：顺德水道龙翔大桥下游河段、顺德水道菊花湾河段。

二、临时航标设置情况

护岸工程施工分阶段开展，将根据施工阶段设置及调整临时航标：

（一）龙翔大桥下游河段护岸施工（2024年3月15日至2024年7月31日）

1. 第一阶段：迁移调整现状顺德水道龙翔大桥下游河段2#、4#右侧面浮标（共2座）于施工区域上、下游约50m处，调整后标体结构、颜色及灯质不变。

2. 第二阶段：恢复2#、4#右侧浮标位置，在施工区域上、

下游约 50m 处各设置 1 座右侧面浮标（共 2 座）。

3. 第三阶段：在施工区域上、下游约 50m 处各设置 1 座右侧面浮标（共 2 座）。

（二）菊花湾河段施工（2024 年 3 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日）

1. 第一阶段：在施工区域外侧靠近航道边线突出位置各设置 1 座左侧面浮标（共 3 座），暂停使用现状 7#和 8#左岸过河标。

2. 第二阶段：恢复使用现状 7#左岸过河标，在施工区域外侧靠近航道边线突出位置各设置 1 座左侧面浮标（共 3 座）。

以上浮标规格均为 HF1.8m-D1 钢质浮鼓，其中左侧黑色浮标灯质为单闪绿光，右侧红色浮标灯质为单闪红光，周期均为 4 秒（0.5+3.5 秒）。

三、临时航标启用时间：自通告发布之日起至 2025 年 6 月 30 日。临时标志撤销不另行发布航道通告。

四、其它事项：航道部门将根据施工作业进度及施工水域通航条件变化情况合理调整临时航标。

上述各项，请通过该水域船舶加强瞭望，注意识别，谨慎驾驶，以策安全。

特此通告。

广东省佛山航道事务中心
2024 年 3 月 14 日



公开方式：主动公开

抄送：省航道事务中心，佛山市交通运输局，佛山海事局，
南海航标与测绘所，顺德航标与测绘所。

广东省佛山航道事务中心办公室

2024年3月15日印发
